

平顶山市生态环境局

平环审[2025]10号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山神马工程塑料有限责任公司高温尼龙 6T 树脂改造项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山神马工程塑料有限责任公司：

你单位上报的由河南锦沐环保科技有限公司编制的《平顶山神马工程塑料有限责任公司高温尼龙 6T 树脂改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目投资 3300 万元，拟利用公司现有已停产的 2.3 万吨间歇聚合厂房东侧部分车间进行改造，该车间区域 1-2 层原为化验室（已搬走）、3 层为办公室、4 层为备件库，项目拟对现状 1-4 层进行改造，拟拆除部分楼板，设置新的高温尼龙生产装置，配套建设环保设施、公用工程及消防设施等。项目设计年产高温尼龙 6T 树脂 1000 吨，共有 1 套生产装置，4 个产品（分别为 HPPA 系列-1、2、3、4，项目四种产品工艺基本一致，主要为原料投加比例不同）。项目主要原料为己二胺、己二酸、对苯二甲酸、间苯二甲酸、次磷酸钠等。主要设备包括成盐反应器、浓缩反应器、闪蒸釜、成套制粒机组、反应釜、旋风分离器、热媒泵、换热器等。主要工艺为成盐、预聚合、闪蒸干燥制粒、终聚（天然气导热油炉升温缩聚）、包装。

二、该《报告书》编制较规范，所提污染防治及风险防范措施原则可行，评价结论总体可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目建设符合相关产业政策要求，符合开发区总体规划及其规划环评相关要求。清洁生产处于国内先进水平。同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害关系方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各

项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚等要求进行。

2、项目上料、制粒、包装工序等工序产生的粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后排放；闪蒸釜废气经设备自带的旋风分离器处理后排放；工艺废气依托现有的喷淋塔+新增脱水器+新增活性炭吸附装置进行处理。全厂废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》及2024年修改单、《挥发性有机物无组织排放控制标准》和河南省《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》A级企业要求等相应限值要求。

3、项目生产废水进入公司现有的废水池后通过污水管网后送入河南神马尼龙化工有限责任公司污水处理站处理。外排废水满足《合成树脂工业污染物排放标准》及2024年修改单相应限值要求。厂区分区防渗，有效防范地下水和土壤污染。

4、高噪声设备采取设备基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类限值要求。

5、检验废物、除尘器收集的废渣和粉尘、废滤袋、废包装材料及废活性炭、生产废渣及设备清洗废物、含油废抹布及含油锯末等危险废物在厂内危废暂存间妥善暂存，交有资质单位处置；己二酸包装材料、未沾染危险化学品的外包装材料等一般固废交相应单位处置。

6、加强全厂环境风险防范，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

六、市生态环境综合行政执法支队负责项目的生态环境监督检查工作。

七、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。本批复生效后，建设项目发生重大变动的，应重新进行环境影响评价。

经办人：环评科

抄送：市生态环境综合行政执法支队，河南锦沐环保科技有限公司

