

染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市蓝天工程行动计划等要求进行。

2、吸附剂和碳酸钠投料采用真空泵，废气经密闭料筒+袋式除尘器处理后排放；干燥包装废气经密闭操作+覆膜袋式除尘器处理后排放；盐酸罐和配酸密闭操作，废气经碱喷淋塔吸收后排放。废气排放满足《无机化学工业污染物排放标准》和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）绩效分级A级企业要求等相关限值要求。

3、吸附后母液返回各自企业用于生产；一级洗盐废水、纳滤除杂废水、RO和NF膜再生废水、树脂再生废水、纯水制备废水和反冲洗废水、循环冷却系统排水和碱液喷淋塔废水等返回平美储气盐化现有水循环系统用于井矿溶盐。生活污水依托河南平美储气盐化股份有限公司处理后用于厂区绿化。本项目各类废水均不外排。厂区范围内分区防渗，有效防范地下水和土壤污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、高噪声设备采取设备基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类限值要求。

5、预处理滤渣、废碳酸钠包装袋、除尘器废滤袋等一般固废外售综合利用；废膜约3年更换一次，厂家回收处置；回用母液、生产废水超滤滤渣外售综合利用；收尘灰按工序返回生产或作为产品。少量废机油和废机油桶妥善暂存，交有资质单位处置。

6、加强全厂环境风险防范，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。市生态环境综合执法支队和叶县分局负责项目的生态环境监督检查工作。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。本批复生效后，建设项目发生重大变动的，应重新进行生态环境影响评价。

经办人：环境影响评价与排放管理科

抄送：市生态环境综合执法支队，叶县分局，河南乐启环保科技有限公司



平顶山市生态环境局

平环审〔2026〕18号

平顶山市生态环境局

关于《河南平美永正锂业科技有限公司井矿盐含锂卤水制取碳酸锂项目生态环境影响报告书》的批复意见

河南平美永正锂业科技有限公司：

你单位上报的由河南乐启环保科技有限公司编制的《河南平美永正锂业科技有限公司井矿盐含锂卤水制取碳酸锂项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、企业拟投资 4200 万元在河南平美储气盐化股份有限公司院内，租赁一栋厂房建设井矿盐含锂卤水制取碳酸锂项目，年产碳酸锂 300t。项目原料为井矿盐卤水经过蒸发浓缩后的母液，分别来自平美储气盐化股份有限公司一厂（1000t）、二厂（400t）和天泰盐业（450t），母液锂浓度分别约为 65mg/l、140mg/l 和 134mg/l，吸附后锂浓度降至 5mg/l。母液均通过管道输送。其他原料有碳酸钠（平美盐化供应，不储存）、盐酸溶液、氢氧化钠溶液及铝系吸附剂等。项目工艺采用吸附法，过程包括预处理过滤、吸附、三级逆流洗盐、解吸、膜浓缩除杂、树脂塔吸附、MVR 蒸发、沉锂、干燥包装待售。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害关系方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污